
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Kościoła Parafialnego w Potoku
- naprawa pokrycia dachowego

ADRES INWESTYCJI : Potok 413

INWESTOR : Parafia Rzymskokatolicka Św. Andrzeja Boboli w Potoku

ADRES INWESTORA : 38-404 Krosno, Potok 413

DATA OPRACOWANIA : marzec 2020

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont pokrycia dachu			
1 d.1	KNR-W 4-01 0525-01 z.o.2.7. 9901 z.sz. 2.3. 9909-02/3 z.sz.2. 4. 9910-03/5	Wymiana pokrycia z blachy w części koszowej połaci cebulasto-kopulastych z wykonaniem nowego pokrycia z blachy miedzianej (rąbek podwójny) - roboty na wysokości do 28 m - powierzchnia wykonywanych robót do 25 m2 (kosze) - nachylenie 85-120 %	m ²		
	A	[5,10+7,90*5+9,20+11,70+14,60+17,40+21,0+24,60+27,20]*0,67		114,10	
	B	[7,70+13,40+11,20+10,80*2+13,80+18,50+22,80+25,80+27,80+29,4+30,9+31,90]*0,67		170,72	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.1A*25%	m ²	284,82	
				71,21	
				RAZEM	71,21
2 d.1	KNR 4-01 0412-03	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie koszowe	m		
		[5,1+7,9*5+9,2+11,7+14,6+17,4+21,0+24,6+27,2+7,7+13,4+11,2+10,8*2+13,8+18,5+22,8+25,8+27,8+29,4+30,9+31,9]*25%	m	106,28	
				RAZEM	106,28
3 d.1	KNR 4-01 0414-03	Wymiana deskowania koszy z desek na styk	m ²		
		425,10*0,67*25%	m ²	71,20	
				RAZEM	71,20
4 d.1	KNR K-05 0103-02	Mocowanie membrany dachowej na pełnym deskowaniu	m ²		
	A	[5,10+7,90*5+9,20+11,70+14,60+17,40+21,0+24,60+27,20]*0,67		114,10	
	B	[7,70+13,40+11,20+10,80*2+13,80+18,50+22,80+25,80+27,80+29,4+30,9+31,90]*0,67		170,72	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.4A*25%	m ²	284,82	
				71,21	
				RAZEM	71,21
5 d.1	KNR 2-02 1603-06	Rusztowania zewnętrzne drewniane stojakowe dwurzędowe z dłużyć o wysokości do 20 m	m ²		
		2,00*[11,20+29,00]/2*26*25%	m ²	261,30	
				RAZEM	261,30
6 d.1	KNR 4-01 0420-03	Wykonanie pochyłych pomostów na dachu	m ²		
		[2,00*7,50*26*70%]	m ²	273,00	
				RAZEM	273,00
7 d.1	KNR 4-01 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
		84,60	m	84,60	
				RAZEM	84,60
8 d.1	kalk. własna	Wykonanie daszków zabezpieczających	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	2 634,35		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	0,01		
2.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m ³	1,38		
3.	bale iglaste obrzynane wymiarowe gr. 50 mm kl. III	m ³	0,82		
4.	blacha miedziana 0.60 mm	kg	475,68		
5.	deski iglaste obrzynane gr. 32 mm kl.II	m ³	0,14		
6.	deski iglaste obrzynane gr. 38 mm kl.II	m ³	0,28		
7.	deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III	m ³	0,86		
8.	deski iglaste wymiarowe gr. 19-25 mm kl.III	m ³	0,80		
9.	deski iglaste wymiarowe nasyczone gr. 28-45 mm kl.II	m ³	2,49		
10.	drewno na stemple okrągłe iglaste korowane do 20 cm	m ³	0,58		
11.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	5,31		
12.	drut stalowy okrągły 3 mm	kg	2,30		
13.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	176,25		
14.	gwoździe budowlane powlekane	kg	4,98		
15.	haki do muru	kg	2,06		
16.	klamry ciesielskie	kg	244,64		
17.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone gr. 28-45 mm kl.II	m ³	1,70		
18.	listwy i łaty iglaste wymiarowe kl.II	m ³	0,27		
19.	maty (plyty) trzcinowe gr. 3.5 cm	m ²	1,25		
20.	membrana dachowa	m ²	78,33		
21.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	2,85		
22.	śruby,podkładki,nakrętki	kg	0,76		
23.	taśma montażowa	m	0,53		
24.	uchwyty stalowe	kg	2,82		
25.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	0,36		
2.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	7,55		
				RAZEM	

Słownie: